KOREKTA. 24.09.20

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty przygotowawcze**			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie ró- wninnym.	km		
		0.22	km	0.220	
				RAZEM	0.220
2		**Roboty ziemne**			
2	KNNR 1 d.2 0202-0802	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0, 60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15 t na od- ległość do 1 km, grunt nie oblepiający kat. III-IV	m^3		
		200	m^3	200.000	
				RAZEM	200.000
3	KNNR 1 d.2 0208-0202	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 10-15 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej	m^3		
		Krotność = 9			
		200	m^3	200.000	
				RAZEM	200.000
3		**Podbudowa**			
4	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracy- jnego w gruntach kat. II-IV	m^2		
		700	m^2	700.000	
				RAZEM	700.000
5	KNNR 6 d.3 0112-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagę- szczeniu 8 cm	m^2		
		166	m^2	166.000	
				RAZEM	166.000
6	KNNR 6 d.3 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagę- szczeniu 10 cm	m^2		
		/ gr.12 cm/			
		Krotność = 1.2			
		534	m^2	534.000	
				RAZEM	534.000
4		**Nawierzchnia**			
7	KNNR 6 d.4 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na pod- sypce cementowo-piaskowej. spoiny wypełniane piaskiem/ materiał inwestora/	m^2		
		166	m^2	166.000	
				RAZEM	166.000
8	KNNR 6 d.4 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na pod- sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m^2		
		534	m^2	534.000	
				RAZEM	534.000
9	KNNR 6 d.4 0403-0301	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
10	KNR 4-04 d.4 1103-03	Załadowanie widłakiem kostki betonowej w paletach/ przy obsłudze na zmia- ne robocza przez 5 samochodów samowyładowczych	m^2		
		166	m^2	166.000	
				RAZEM	166.000
11	KNR 4-04 d.4 1103-04	Transport kostki betonowej z terenu rozbiórki do miejsca wbudowania przy me- chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m^2		
		166	m^2	166.000	
				RAZEM	166.000
12	KNR 4-04 d.4 1103-05	Transport kostki betonowej z terenu rozbiórki do miejsca wbudowania przy me- chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m^2		
		Krotność = 4			
		166	m^2	166.000	
				RAZEM	166.000

INSPEKTOR NADZORU
Nr upr. 74/93
mgr inż. Magdalena Podleśna

Norma 3.15 Licencja 14019 dla PZD